2026年7月3日
資料文件

立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會

香港鐵路有限公司的服務表現及惡劣天氣應對措施

本文件旨在向委員匯報香港鐵路有限公司（下稱「港鐵公司」）的服務表現及應對暴雨和颱風的工作。

背景

2. 港鐵公司扎根香港近半世紀，以提供安全、可靠及高效的鐵路服務為首要任務。港鐵公司的鐵路網絡經年不斷擴展，現時每日平均接載約571萬人次乘客，而車程準時程度等各項指標持續維持高水平，表現屢獲國際認可。與此同時，港鐵公司一直致力善用科技，投資鐵路營運及資產管理，並細心聆聽乘客及持份者意見，維持世界級的高水平服務。港鐵公司近年積極強化應對暴雨和颱風的能力，以提升鐵路服務在惡劣天氣下的適應和抗逆能力。

鐵路服務表現

3. 為持續提供安全、可靠及高效的鐵路服務，港鐵公司為顧客服務及不同設備的可靠度訂立目標，當中包括乘客車程準時程度、扶手電梯可靠程度、出入閘機可靠程度及清潔程度等。港鐵公司定期透過「港鐵服務快訊」向公眾發放每季服務表現的資料，讓公眾了解港鐵公司的服務表現。

4. 在 2025 年，港鐵公司重鐵網絡[1]全年運作超過 185 萬班列車，而列車按照編定班次行走及乘客車程準時程度均維持在99.9%的高水平。換言之，理論上，每名港鐵乘客平均搭乘逾 1 000 次車程，才有可能遇到一次列車車程超出原定時間五分鐘

[1] 包括觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫、屯馬綫、東涌綫、迪士尼綫及機場快綫。

的情況。事實上，自 2007 年兩鐵合併至今，在港鐵公司網絡不斷擴展的同時，港鐵的乘客車程準時程度持續保持於 99.9%的高水平，各項鐵路設備的可靠度亦優於相關的指標水平。

國際認可

5. 港鐵公司憑藉出色的車務服務表現享譽國際。多年來，港鐵公司參與國際地鐵協會（COMET）比較同業表現的基準評比。根據 2024 年度數據的評比結果，港鐵公司的列車班次準時程度逾 99.9%，優於同期所有參與基準評比的各地地鐵營辦商的平均準時程度高。

6. 在去年 6 月舉行的國際公共交通聯會（UITP）2025 峰會上，港鐵公司應用於啟德體育園大型活動客流規劃及管理的「客流預測模型及智慧分流系統」，憑藉準確預測觀眾流量、多場境線上模擬演練，以及實時車站監察等技術，擊敗另外七個來自全球不同地區的入圍項目，獲評選為卓越營運組別大獎。同時，港鐵的「關愛共乘」手機應用程式，則憑多元化功能照顧不同出行需要的乘客，於設計組別中榮獲特別表彰。

服務表現

7. 鐵路系統是一個複雜而精密的龐大網絡，涉及多個不同系統及數以十萬計的組件無間斷地運作。港鐵重鐵和輕鐵網絡班次及客運量龐大，在維持頻密、高效運作的同時，列車服務偶爾仍可能受不同因素影響。雖然本港鐵路網絡的覆蓋範圍自2007年兩鐵合併以來持續擴展，重鐵系統的延誤事故數字整體呈下降的趨勢。

8. 根據現行鐵路事故通報機制，港鐵公司須於八分鐘內向運輸署通報任何影響列車服務延誤八分鐘或預計延誤達八分鐘或以上的鐵路事故。在 2025 年全年運作超過 185 萬班重鐵列車中，錄得 133 宗延誤八分鐘或以上的事故，較 2024 年下跌約 14%，原因包括機件故障、乘客行為或其他外在因素；而延誤 31 分鐘或以上的事故則共有 11 宗，較 2024 年減少約 8%，其中兩宗涉及非港鐵可控制範圍內的乘客行為或其他外在因素，其餘九宗則與機件故障有關。港鐵公司已審視每一宗個案，並因應調查結果積極跟進，盡力避免同類事故再度發生。

9. 港鐵公司亦就鐵路營運制定應變計劃，以應對各種可能出現的服務延誤情況，減低對乘客出行的影響。一般而言，在盡力維持列車服務的同時，團隊亦會迅速應對、管理人流，並透過車站及列車廣播、MTR Mobile 應用程式、傳媒等不同渠道發放最新資訊。同時港鐵公司亦會通報運輸署以協調其他公共交通服務營辦商，並與政府部門及各界持份者保持緊密協作和溝通。港鐵公司每年會定期與緊急服務部門舉行多次聯合演習，加強處理突發情況時的協作與應變能力。

善用科技　持續更新鐵路資產

10. 港鐵公司多年來持續投放大量資源更新、保養及維護鐵路資產，包括在2023年至2027年間投放超過650億港元更新及保養鐵路資產，以維持設備質素、確保鐵路服務與時並進。其中，重點資產更新項目之一為四條市區綫（即荃灣綫、港島綫、觀塘綫及將軍澳綫）的信號系統升級，新信號系統採用「以通訊為本列車控制」（CBTC）技術，在設計上提供更高水平的安全保障，長遠亦有助提升營運及維修管理效率，包括配合新列車進行實時智能數據採集，以監察列車及信號系統的運作情況。荃灣綫新信號系統已於今年3月順利切換啟用，取代自1996年起使用的舊有系統，並陸續使用新列車。公司會繼續以審慎原則，有序地推展其餘三條市區綫的信號系統更換工程。港島綫信號系統更換工程已由去年底起於非行車時間展開前期測試，今年將逐步擴大實地測試範圍及增加測試列車數目；觀塘綫及將軍澳綫的相關工作亦正按照計劃進行。按現時進度，公司預計明年可完成港島綫信號系統更換工程，而整體項目預計在2029年完成。

11. 為維持港鐵高水平的服務表現，並為乘客提供更安全可靠的鐵路服務，港鐵公司積極把握科技發展的契機，推動資產數碼化以提升監察效能。港鐵公司致力與不同科研單位合作，應用大數據分析、人工智能、智能視頻分析、衞星導航、機械人技術和物聯網等創新科技，以加強監察軌道、架空電纜、列車及道岔等關鍵鐵路資產的數據，及早發現異常情況以作主動跟進，從而透過善用創新科技及數據主導實現「預測性維修」，進一步提升營運及資產管理的表現。

持續聆聽乘客意見

12. 港鐵公司十分重視乘客的意見，並視其為提升服務質素的關鍵。乘客意見調查結果顯示，2025年服務質素指標錄得的表現創下兩鐵合併以來的新高。除定期進行乘客意見調查以外，港鐵公司亦在2024年推出「聽你所想」活動。期間由管理團隊在車站及列車主動與乘客交流，親身聆聽並收集他們對車站設施、列車服務及乘客資訊等的寶貴意見。活動至今已合共舉辦七次，足跡遍及22個車站及四條鐵路綫列車。從收集的意見可見，普遍受訪者認為當天的旅程非常順暢或順暢，反映乘客對港鐵服務感到滿意。

應對惡劣天氣

13. 隨着氣候變化，惡劣天氣事件變得頻密，對城市及基建營運構成一定挑戰。港鐵公司一直持續強化整體鐵路服務應對惡劣天氣的能力，務求確保港鐵服務具備對惡劣天氣的適應性及抗逆能力，保障鐵路系統、乘客和員工安全。

14. 在本年的颱風及雨季來臨前，為應對可能出現的惡劣天氣，港鐵公司已完成相應部署，亦一直與地區持份者及政府部門等緊密合作及溝通，務求加強惡劣情況時的應對及協作。

<u>暴雨下的應對措施</u>

15. 為應對惡劣天氣下出現的暴雨和洪水，港鐵公司按照渠務署的規定，設計、建造及維護鐵路及其設施的防洪排水系統，亦會定期審查以按需要加強防護裝備。現時大部分港鐵站的出入口設計，均最少高出街道地面 450 毫米，並配備 1.2 米高的防洪板；而連接港鐵站及其他設施的地下出入口則按需要安裝防水門。鐵路隧道沉管路段亦按需要安裝防洪閘，以防止洪水湧入。此外，港鐵公司已制定應對特大洪水的應急程序，在緊急情況下盡快從港鐵站疏散乘客，並定期進行演練。

16. 另外，港鐵公司已經詳細檢查車站及鐵路設施的排水系統、附近渠道以及防水浸措施。公司除了確保防洪設備包括出入口的防洪板、防水門及沙包等運作正常及準備妥當外，亦於近年進一步加強預防水浸的措施，包括於 32 個有較高水浸風險

的車站的出入口安裝水浸感應器。水浸感應器於去年多次暴雨中均發揮作用，成功發出預警，協助職員即時跟進。所有港鐵站亦已完成年度演練，讓職員熟習颱風及暴雨的應變程序和措施等。

17. 在紅色及黑色暴雨警告生效期間，職員會加密巡邏及檢查車站和鐵路設施的防洪設備，以及在部分易受水浸風險的出入口設置防洪板或啟動防水門。車站亦會因應實際需要暫時關閉個別車站的出入口以作防護。

18. 港鐵會持續審視相關措施及設備，致力為乘客提供安全的乘車環境。

颱風下的應對措施及鐵路服務安排

19. 在颱風期間，港鐵公司會致力在安全及可行的情況下提供不同程度的列車服務，服務有需要工作及出行的市民，並會密切因應天氣狀況作出相應的服務調整及公布，以保障乘客及港鐵人員的安全。

20. 在天文台懸掛八號熱帶氣旋警告信號期間，港鐵的重鐵及輕鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士服務則會在八號信號生效三小時後暫停。當九號或更高信號生效時，基於乘客、員工及鐵路系統的安全考慮，港鐵重鐵露天段、輕鐵及港鐵巴士會暫停服務，而隧道段則會維持有限度服務。屆時在露天段行駛中的列車，會於安全情況下，盡量行駛至原定終點站或有連接商場的車站，讓乘客可到安全地方暫避，所有車站亦會盡量維持開放。隨着荃灣綫使用新信號系統後的車務運作靈活性提升，過往在九號或更高信號生效期間須停止列車服務的荃灣至大窩口站路段，未來將可維持列車服務，為市民提供更大便利。

21. 港鐵維修團隊會在颱風期間於鐵路沿綫候命。當颱風逐漸遠離本港，由九或十號信號改發至八號信號時，港鐵人員會在安全及可行的情況下，即時出動清理露天段軌道旁的塌樹和雜物，以及進行所須的檢查。風暴善後的清理及檢查工作需時，特別是一些露天段較長的鐵路綫（包括東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵）需要的時間更長。港鐵公司會在完全確認鐵路綫可安全行車後，才陸續恢復全綫行車。

總結

22. 港鐵公司一直致力維持世界級的服務水平，並透過持續投資、善用創新科技及聆聽乘客意見，不斷提升營運及資產管理表現。公司在應對暴雨及颱風等惡劣天氣方面亦已建立完善的部署和演練機制，確保鐵路系統具備高度的安全性及抗逆能力，繼續為香港市民提供安全、可靠及高效的公共交通服務。

港鐵公司
2026年7月